

**RÉPONSE DE SCGM À UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS**

**Origine :** Demande de renseignements no 1 en date du 6 août 2004

**Demandeur :** Régie de l'énergie

---

**Référence :** SCGM-1, Document 1, page 17

**Préambule :**

*« L'échéancier du projet est très serré et comporte plusieurs étapes importantes dont certaines sont déjà entreprises ; afin de rencontrer la date de mise en gaz, SCGM a dû procéder à des études préliminaires dès l'automne 2003 pour permettre la réalisation d'études d'impact et établir le plus précisément possible les coûts des travaux. »*

**Question :**

**7.1** Veuillez fournir une liste complète et détaillée des coûts encourus jusqu'à ce jour pour le projet.

**Réponse :**

**7.1** Les coûts encourus pour la préparation du projet en vue de l'obtention des différentes autorisations, en date du 31 juillet, se détaillent comme suit (en millier de \$) :

• Ingénierie préliminaire (étude d'impact environnementale)		700
• Options ou ententes pour des servitudes ou terrains		70
• Arpentage		130
• Ingénierie		760
○ géotechnique	460	
○ ingénierie détaillée	300	
• Plan de mesures d'urgence		20
• Frais généraux		85
• Gérance de projet		150
• Frais financiers		65
		<hr/>
		1 980

Compte tenu de l'ampleur du projet et des travaux à réaliser, un contrat de remboursement des coûts a été négocié dans le but de limiter le risque des clients advenant la non réalisation du projet.