

**ÉVALUATION SOMMAIRE DES COÛTS
DE L'ENFOUISSEMENT DU SEGMENT DE LIGNE
AU MOYEN DE LA TECHNIQUE CONVENTIONNELLE ET DE LA
TECHNIQUE PAR FONÇAGE**

**ÉVALUATION SOMMAIRE DES COÛTS D'ENFOUISSEMENT
DU SEGMENT DE LIGNE SOUTERRAINE
AU MOYEN DE LA TECHNIQUE CONVENTIONNELLE**

RUBRIQUES	TOTAL
12 conduits de 21 mètres	6 000 \$
Réfection en surface avec une sur-largeur	5 000 \$
Signalisation et plaques temporaires	2 000 \$
TOTAL	13 000 \$

Note : Évaluation des coûts par Hydro-Québec Innovation, équipements et services partagés.

**ÉVALUATION SOMMAIRE DES COÛTS D'ENFOUISSEMENT
DU SEGMENT DE LIGNE SOUTERRAINE
AU MOYEN DE LA TECHNIQUE PAR FONÇAGE**

RUBRIQUES	TOTAL
Fonçage 2 gaines de 20 pouces (2 x 21 mètres) ¹	45 000 \$
Activités connexes au fonçage de 2 gaines de 20 pouces ¹	37 000 \$
Contingence pour assèchement avec pointes filtrantes ¹	18 750 \$
Gestion de chantier supplémentaire ²	10 000 \$
Hydro-excavation ²	5 000 \$
Expertise en contrôle de vibration ²	10 000 \$
Réfection en surface ²	1 000 \$
TOTAL SANS CONTINGENCE	126 750
Contingence liée à la gestion des conduites de gaz, d'aqueduc ou d'égoût, risque d'affaissement, ralentissement des travaux ²	50 000 \$
TOTAL INCLUANT CONTINGENCE	176 750 \$

Note 1 : Évaluation des coûts selon le rapport de la firme d'ingénieur-conseil NOEX. Voir HQD-1, document 15, page 10.

Note 2 : Évaluation des coûts par Hydro-Québec Innovation, équipements et services partagés.